

แบบสรุปประมาณราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ติดตั้งกันสาดสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง หมู่ที่ 3 ต. หนองยวง อ. เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองยวง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

ปร.6

ประมาณการวันที่ 26 มิถุนายน 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<b>หมวดงานอาคาร</b>		
	- ค่าวัสดุและค่าแรงงานติดตั้งกันสาดสำนักงาน	141,613.71	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	141,613.71	
	คิดเป็น	141,000.00	

ตัวอักษร - (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ..........ประธานคณะกรรมการฯ

(นายปกาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..........กรรมการฯ

(นายจรัส พิระเพ็ญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..........กรรมการฯ

(นายสุริยา ศรีนันท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## สรุปประมาณราคากลางโครงการติดตั้งกันสาดสำนักงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ติดตั้งกันสาดสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง หมู่ที่ 3 ต. หนองยวง อ. เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองยวง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	(Factor F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานอาคาร				
	- ค่าวัสดุและค่าแรงงานติดตั้งกันสาดสำนักงาน				เงินไป
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
1	หมวดงานวิศวกรรม โครงสร้าง	4,182	1.3074	5,467.75	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	หมวดงานหลังคา	69,579	1.3074	90,967.44	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3	หมวดงานวัสดุหลังคา	28,860	1.3074	37,731.56	
4	หมวดงานผนังและผิวผนัง	-	-	-	
5	หมวดงานทาสี	5,696	1.3074	7,446.95	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			141,613.71	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			141,000.00	บาท

( หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการฯ

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....กรรมการฯ

(นายจรัส พิระเพ็ญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการฯ

(นายสุริยา ศรีนันท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคากลางโครงการติดตั้งสถานีงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคาร  
 ชื่อโครงการ ติดตั้งสถานีงาน  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขวง บ้านหนองขวง หมู่ที่ 3 ต. หนองขวง อ. เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลหนองขวง

แบบ ป.ร. 4  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองขวง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- งานดินชุดและถมกลับ	1.00	ถ.บ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
	- ทราซหายาบ	0.10	ถ.บ.ม.	454.83	45.48	91.00	9.10	54.58	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.10	ถ.บ.ม.	1,271.54	127.15	398.00	39.80	166.95	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	0.40	ถ.บ.ม.	1,454.72	581.89	391.00	156.40	738.29	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.50	ตร.ม.	-	-	133.00	199.50	199.50	
	- ไม้แบบ	1.20	ตร.ม.	323.00	387.60	-	-	387.60	
	- ตะปู	0.40	กก.	36.25	14.50	-	-	14.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.002	ตัน	20,908.76	41.82	4,100.00	8.20	50.02	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	0.03	ตัน	21,550.30	646.51	3,300.00	99.00	745.51	
2	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	27.41	13.71	-	-	13.71	
	- แผ่นเหล็กขนาด .20 x 0.20 หน้า 2.0 มม.	2.00	แผ่น	60.00	120.00	-	-	120.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 4 x 4" หน้า 3.2 มม.	7.50	ม.	197.00	1,477.50	-	-	1,566.50	
	รวม							4,182.16	
	งานหลังคา								
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	1,233.00	กก.	-	-	12.00	14,796.00	14,796.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2 x 3" x 2 มม.	18.00	เส้น	440.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
	- เหล็กกล่อง 2 x 2" x 2 มม.	43.00	เส้น	427.57	18,385.51	-	-	18,385.51	
	- เหล็กกล่อง 1 x 2" x 2.3 มม.	6.00	เส้น	322.00	1,932.00	-	-	1,932.00	
- เหล็กฉาก 2 x 2" x 2.3 มม.	2.00	เส้น	361.69	723.38	-	-	723.38		
- เหล็กโบลท์ ขนาด 12 มม. ยาว 25 ซม.	68.00	ชุด	80.00	5,440.00	-	-	5,440.00		
- ทาสีกันสนิม	1.00	ถึง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00		
- ค่าแรงทาสีกันสนิม	89.00	ตร.ม.	-	-	38.00	3,382.00	3,382.00		
- รางน้ำฝนขนาด 0.25 x 0.40 x 0.45 ม.	16.00	เมตร.	1,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00		
รวม							69,578.89		

ประมาณราคาโครงการติดตั้งกันสาดสำนักงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคาร  
ชื่อโครงการ ติดตั้งกันสาดสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว บ้านหนองขวง หมู่ที่ 3 ต.หนองขวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน  
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลหนองขวง

แบบ ป.ร.4

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองขวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานวัสดุหลังคา								
	- หลังคา METALSHEET หนา 0.35 มม.( รวมอุปกรณ์)	148.00	ตร.ม.	115.00	17,020.00	-	-	17,020.00	
	- ค่าแรงนึ่งหลังคา METALSHEET	148.00	ตร.ม.	-	-	80.00	11,840.00	11,840.00	
	รวม							28,860.00	
4	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำมัน	89.00	ตร.ม.	29.00	2,581.00	35.00	3,115.00	5,696.00	
	รวม							5,696.00	



ลงชื่อ .....ประธานกรรมการฯ

(นายปวิณ ปิณฑุมาทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....กรรมการฯ

(นายจรัส ธีระเพ็ญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการฯ

(นายสุริยา ศรีนันท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา