สรุปผลการประมาณราคากลาง ก่อสร้างทาง
เทศบาลตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

โครงการ/ งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทาง ซอย 4/1 บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 ม.

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม.

ประเภทของไหล่ทาง ดินลูกรัง กว้าง - ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองลำพูน ลิตรละ 22.56 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFF	ราคากลาง
	ก.งานทาง พื้นทางปกติ							
1	**งานดินคันทาง**	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	920.00	1.63	1,499.60	1.3624	2.22	2,043.06
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานรื้อผิว AC เดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	**งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร**		-	-	-	-	-	-
2.1	งานชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.00	734.22	33,773.94	1.3624	1,000.30	46,013.61
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานผิวจราจร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	920.00	340.86	313,595.34	1.3624	464.39	427,242.29
2.5	งานไหล่ทาง ชนิดวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	179.52	-	1.3624	244.58	-
2.6	EXPANSION JOINT	จุด	2.00	545.64	1,091.28	1.3624	743.38	1,486.77
2.7	CONSTRACTION JOINT	จุด	21.00	502.36	10,549.60	1.3624	684.42	14,372.78
2.8	LONGITUDINAL JOINT	เมตร		53.27	-	1.3624	72.58	-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				360,509.76			491,158.50

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง	=	360,509.76
ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = 491,158.50 บาท

ขอคิดเป็นราคากลาง = 491,158.50 บาท

ตัวหนังสือ **สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์**

พื้นที่ทั้งหมด 920.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 533.87 บาท กำหนดส่งมอบ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเทศบาลหนองยวง ที่ ๑๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ ..... ประธาน

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายจรัส พีระเพ็ญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอาทิตย์ โยจินา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน