

สรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาทางเดินทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองยวง

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.50 เมตร สูง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองยวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองยวง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร		
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	124,205.64	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	88,362.75	
	-	-	
	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	212,568.39	
	คิดเป็นราคากลาง	212,568.39	
ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเทศบาลหนองยวง ที่ ๑๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ ฯ

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายจรัส พิระเพ็ญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายอาทิตย์ โยจินา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาทางเดินทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองยวง

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.50 เมตร สูง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองยวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองยวง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	95,133.00	1.3056	124,205.64	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	67,679.80	1.3056	88,362.75	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			212,568.39	
	คิดเป็นราคากลาง			212,568.39	
ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเทศบาลหนองยวง ที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ ฯ

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายจรัส พิระเพ็ญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายอาทิตย์ โยจินา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาทางเดินทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองยวง ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.50 เมตร สูง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองยวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองยวง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองยวง

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.6	งานโครงสร้างเหล็ก								
	ยกยอดมาจากโครงสร้างวิศวกรรม				4,088.06		2,102.94	6,191.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ 4" ทน 3.2	6.00	ท่อน	1,320.00	7,920.00	526.00	3,156.00	11,076.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ 3" ทน 3.2	16.00	ท่อน	970.00	15,520.00	406.00	6,496.00	22,016.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ 2 1/2" ทน 3.2	5.00	ท่อน	785.00	3,925.00	346.00	1,730.00	5,655.00	
	- เหล็กตัวซี [100x50x20x3.2 มม.	9.00	ท่อน	675.00	6,075.00	330.00	2,970.00	9,045.00	
	- เหล็กกล่อง [2"x2"x3.2 มม.	37.00	ท่อน	580.00	21,460.00	270.00	9,990.00	31,450.00	
	- Plate 9 มม. ขนาด 15x15 มม. (พร้อมเจาะรู)	12.00	แผ่น	145.00	1,740.00	-	-	1,740.00	
	- Plate 9 มม. ขนาด 10x10 มม. (ปิดหัวเสา)	12.00	แผ่น	90.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- J Bolt dia 12 มม.	48.00	ชุด	60.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเหล็ก (ท่อเหล็กกลมดำ 3" ทน 3.2)	10.00	ท่อน	-	-	400.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				64,688.06		30,444.94	95,133.00	



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature across the bottom right and several official stamps from the engineering department.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาทางเดินทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองยาง

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.50 เมตร สูง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองยาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองยาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองยาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- แผ่น Metal Sheet ทหนา 0.35 สีระบุภายหลัง	210.00	ตร.ม.	130.00	27,300.00	80.00	16,800.00	44,100.00	
	- แผ่น Metal Sheet ทหนา 0.35 (ครอบสัน+รางริน)	36.00	ม.	90.00	3,240.00	50.00	1,800.00	5,040.00	พร้อมอุปกรณ์ยึด
	- แผ่น Metal Sheet ทหนา 0.35 (ครอบข้างแผ่น)	16.00	ม.	90.00	1,440.00	50.00	800.00	2,240.00	
	- รางน้ำฝน + ท่อน้ำลง	6.90	ม.	550.00	3,795.00	-	-	3,795.00	
2.2	งานทาสี								
	- สีส้มมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	116.00	ตร.ม.	69.80	8,096.80	38.00	4,408.00	12,504.80	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				43,871.80		23,808.00	67,679.80	



Handwritten notes and signatures in Thai script, including a signature and the name 'นายสมชาย ใจดี' (Mr. Somchai Jaijai).