

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

เทศบาลตำบลหนองขวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

โครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร. 5

ชื่อสายทาง ซอย 3/1 บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร. ระยะทาง 127.00 เมตร. หน้า 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร

ประเภทของไหล่ทาง ดินลูกรัง กว้าง ไม่มี เมตร.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองลำพูน ลิตรละ 28.96 บาท


ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	279,206.67	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	279,206.67	
	ค่าก่อสร้างขอคิดเพียง ตัวอักษร	279,200.00	
(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ระยะทางดำเนินการ 127.00 เมตร. พื้นที่ทั้งหมด 508.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 549.60 บาท กำหนดส่งมอบ 45 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ฯ  
(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองขวง

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ  
(นายจรัส พิระเพ็ญ)

นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลหนองขวง

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ  
(นายสุริยา ศรีนันท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลหนองขวง



แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

เทศบาลตำบลหนองขวง

เทศบาลตำบลหนองขวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

โครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อสายทาง ขอย 3/1 บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร. ยาว 127.00 เมตร. หินา 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร.

ประเภทของไหล่ทาง ดินลูกรัง กว้าง ไม่มี เมตร.

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองลำพูน ลิตรละ 28.96 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	<b>ก. งานทาง พื้นทางปกติ</b>							
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรูยทางลาดป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	508.00	1.70	863.60	1.3607	2.31	1,175.10
2	<b>โครงสร้างทางและผิวจราจร</b>							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.40	528.92	13,434.57	1.3607	719.70	18,280.42
2.2	งานชั้นพื้นทาง							
2.3	งานผิวจราจร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	508.00	352.95	179,298.60	1.3607	480.26	243,971.61
2.4	Expansion Joint	ม.	8.00	356.08	2,848.64	1.3607	484.52	3,876.14
2.5	Contraction Joint	ม.	40.00	163.70	6,548.00	1.3607	222.75	8,909.86
3	<b>อื่นๆ</b>							
3.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	1.3607	2,993.54	2,993.54
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				205,193.41			279,206.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 205,193.41

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

สรุป ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

= 279,206.67 บาท

ค่าก่อสร้างขอคิดเพียง

= 279,200.00 บาท

ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ทั้งหมด 508.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 549.60 บาท กำหนดส่งมอบ 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ ฯ

(นายปภาวิน ปัญญาเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองขวง

ลงชื่อ



กรรมการ ฯ

(นายจรัส พิระเพ็ญ)

นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลหนองขวง

ลงชื่อ



กรรมการ ฯ

(นายสุริยา ศรีนันท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลหนองขวง